
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW ZWIĄZANY Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRICZ-
NYCH
ADRES INWESTYCJI : 26-200 KOŃSKIE UL. ZAMKOWA 5
INWESTOR : PEDAGOGICZNA BIBLOTEKA WOJEWÓDZKA W KIELCACH
ADRES INWESTORA : UL, JANA PAWŁA II NR 5
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Roboty demontażowe			
1	KNR 2-22	Demontaż płyt pilśniowych ze ścian-analogia	m ²		
d.1	0601-04	Krotność = 0.6 143	m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
2	KNR 2-22	Demontaż podsufitki z płyt pilśniowych porowatych	m ²		
d.1	0602-05	Krotność = 0.6 29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR 0-19	Demontaż drzwi - analogia	m ²		
d.1	0928-12	Krotność = 0.5 3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	45400000-1	Roboty murarsko remontowe			
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-01	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.2	2702-01	85.6	m ²	85.600	
				RAZEM	85.600
7	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.2	0101-01	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
8	TZKNBK XV	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych unigruntem	m ²		
d.2	0104-01	758	m ²	758.000	
				RAZEM	758.000
9	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej na sufitach	m ²		
d.2	0101-09	160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
10	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej na ścianach	m ²		
d.2	0101-09	489.8	m ²	489.800	
				RAZEM	489.800
11	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m		
d.2	2057-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2011-02	689.7	m ²	689.700	
				RAZEM	689.700
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1510-01	758	m ²	758.000	
				RAZEM	758.000
14	KNR 19-01	Listwy przyściennie - przygotowanie	m		
d.2	0410-08	168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
15	KNR 19-01	Listwy przyściennie - montaż	m		
d.2	0410-09	168	m	168.000	
				RAZEM	168.000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty demontażowe					
1	Demontaż płyt pilśniowych ze ścian-analogia	m ²	143		
d.1	Krotność = 0.6				
2	Demontaż podsufitki z płyt pilśniowych porowatych	m ²	29		
d.1	Krotność = 0.6				
3	Demontaż drzwi - analogia	m ²	3		
d.1	Krotność = 0.5				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2 Roboty murarsko remontowe					
4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	3		
d.2					
5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	6		
d.2					
6	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	85.6		
d.2					
7	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	90		
d.2					
8	Zagruntowanie ścian i sufitów tynkowych unigruntem	m ²	758		
d.2					
9	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej na sufitach	m ²	160		
d.2					
10	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej na ścianach	m ²	489.8		
d.2					
11	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m	80		
d.2					
12	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	689.7		
d.2					
13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	758		
d.2					
14	Listwy przyściennie - przygotowanie	m	168		
d.2					
15	Listwy przyściennie - montaż	m	168		
d.2					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	718.4727		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	narożniki ochronne aluminiowe	m	84.0000		84.0000			
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8.4000		8.4000			
3.	farba emulsyjna	dm ³	219.1378		219.1378			
4.	piasek do zapraw	m ³	0.2850		0.2850			
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	54.0000		54.0000			
6.	wapno suchogaszzone	kg	31.8000		31.8000			
7.	gładź szpachlowa	t	2.2553		2.2553			
8.	zaprawa gipsowa	kg	19.2000		19.2000			
9.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	103.5000		103.5000			
10.	plyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm z metalowymi elementami konstrukcyjnymi i zawisiami	szt.	85.6000		85.6000			
11.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.0786		0.0786			
12.	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	193.2000		193.2000			
13.	woda	m ³	0.0080		0.0080			
14.	woda	m ³	1.4691		1.4691			
15.	siatka z włókna szklanego	m ²	176.0000		176.0000			
16.	siatka z włókna szklanego	m ²	538.7800		538.7800			
17.	Unigrunt	dm ³	11.3700		11.3700			
18.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	14.7670		
2.	wyciąg	m-g	2.7000		
3.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.0800		
4.	środek transportowy	m-g	3.3804		
5.	środek transportowy	m-g	0.1600		
6.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.3900		
7.	mieszarka do zapraw	m-g	2.7588		
				RAZEM	

Słownie: